

受检单位

凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司

项目编号

20-20250103

项目日期

2025.12.26

受检设备

序号	设备名称	数量
1	缠绕式提升机	-
2	摩擦式提升机	-
3	提升绞车	-
4	天轮轴、导向轮轴	-
5	通风机	-
6	通风系统	-
7	通风机叶片	-
8	固定式空压机	-
9	移动式空压机	-
10	排水泵	-
11	排水系统	-
12	提升钢丝绳	-
13	竖井防坠器	-
14	斜井人车	-
15	钢丝绳在线	-
16	密封钢丝绳	-
17	罐笼	-
18	人车链接装置	-
19	矿用自卸汽车	-
20	地下运矿车	1
21	无轨运人车	1
22	带式输送机	-
23	电力变压器	-
24	高压开关设备	-
25	高压电力电缆	-
26	接地装置	-
27	矿用重要容器承载件	-



辽宁万泽安全技术咨询有限公司

金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全检测检验报告

报告编号：20-20250103-WGYRC01

共 11 页 第 1 页

委托单位	名称	凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司		
	地址	凤城市鸡冠山镇		
设备名称	无轨运人车辆	车辆识别代码	RU-1013-2551	
型号规格	RU-10 (B)	出厂日期	2025 年 12 月	
制造单位	昆明高金金马机电设备有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	地表车场	检测检验日期	2025 年 12 月 26 日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026 年 12 月 26 日前	
受检单位	凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司			
检测检验项目	包括最小转弯半径、车架摆动角、行驶速度、爬坡能力、制动系统、操纵系统、传动系统、出口、驾驶室、乘人车厢、噪声、照明及信号装置、报警装置、尾气排放、消防装置、安全保护装置、安全警示标志等 17 项。			
检测检验依据	AQ2070-2019 《金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据 AQ2070-2019 《金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求》，该无轨运人车辆共检测项目十七项，所检项目符合规范要求。 签发日期： 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该无轨运人车辆有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、大修后交付使用前。			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询有限公司
金属非金属矿山在用地下运矿车安全检测检验报告

报告编号：20-20250103-YKC01

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	凤城市永余水镁石矿业有限公司		
	地址	凤城市鸡冠山镇		
设备名称	地下运矿车	车辆识别代码	LGYJ3033025LGY045	
型号规格	UQ-25	出厂日期	2025 年 22 月 11 日	
制造单位	山东鑫邦重工科技有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	地表车场	检测检验日期	2025 年 12 月 26 日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026 年 12 月 26 日前	
受检单位	凤城市永余水镁石矿业有限公司			
检测检验项目	包括整机几何参数、最小转弯半径、行驶速度、最大牵引力、车厢升降性能、驾驶室或顶棚、启动性能、操纵系统、消防装置、制动系统、传动系统、爬坡能力、照明及信号、报警装置、噪声、尾气排放、安全保护装置、安全警示标志等 18 项。			
检测检验依据	AQ2065-2018《地下运矿车安全检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据 AQ2065-2018《地下运矿车安全检验规范》，该地下运矿车共检测项目十三项，均符合规范要求，综合判定为合格。 <div style="text-align: right;">签发日期： 年 月 日</div>			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该地下运矿车有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、大修后交付使用前。			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：